

処分場 維持管理計画

維持管理等の計画	埋立作業方法	1日の予定搬入台数 廃棄物の移動のみ、搬入車両は無し 覆土の方法 (即日、中間、最終) 作業人数 作業時間 (別添一 のとおり)
	搬入時の 廃棄物の確認	チェックの方法 (別添一 のとおり)
	飛散・流出 の防止	方法 (覆土、転圧締固等) (別添一 のとおり)
	悪臭の防止	方法 (覆土、消臭剤の散布等) (別添一 のとおり)
	火災の 発生防止	方法 ガス検知器、消火器を常備する (別添一 のとおり)
	衛生害虫等の 発生防止	方法 (覆土、薬剤散布等) (別添一 のとおり)
	囲い	破損時の措置 破損を発見しだい修復する (別添一 のとおり)
	立札	汚損、破損時の措置 汚損、破損を発見しだい修復する (別添一 のとおり)
	擁壁等の保全	点検方法 目視にて確認する 点検頻度 1回/月及び地震、台風等の直後に点検する (別添一 のとおり)
	しゃ水工の 管 理	点検方法 地上部分については目視にて確認し、地下部分は電気 防食の管理基準を遵守する (別添一 のとおり)
	浸出液 処理施設	点検者 (自社、委託の別) 点検頻度 毎日点検 (別添一 のとおり)

処分場 維持管理計画

維持管理等の計画	地下水	検水の採取方法及び分析項目	分析頻度
		検査項目（23項目） カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB 四塩化炭素 ジクロロメタン 1, 2-ジクロロエタン 1, 1-ジクロロエチレン cis-1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン 1, 1, 2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1, 3-ジクロロプロペン シマジン チウラム チオクベンカルブ ベンゼン セレン （観測井戸にて検水を採取）	1 回/④・月
	放流水	有害項目（24項目）	1 回/④・月
		カドミウム 全シアン 有機リン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB 四塩化炭素 ジクロロメタン 1, 2-ジクロロエタン 1, 1-ジクロロエチレン cis-1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン 1, 1, 2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1, 3-ジクロロプロペン シマジン チウラム チオクベンカルブ ベンゼン セレン 一般項目 pH BOD COD SS ノルマルヘキサン抽出物質含有量（ 鉱油類） ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類） フェノール 銅 亜鉛 溶解性鉄 溶解マンガン クロム フッ素 大腸菌群数（個/cm ² ）窒素含有量 リン含有量 （放流枟にて検水を採取）	1 回/④・月 pH BOD COD SS 窒素含有量 については 1 回/①
	開渠その他の設備の管理	月 1 回の頻度で定期点検を行い、破損・堆積物の確認をする （別添一 のとおり）	
	発生ガスの排除（腐敗物の埋立の場合）	ガス抜き管を設置する （別添一 図 7 のとおり）	
	開口部の閉鎖	最終覆土を厚さ 500mm 以上で実施する （別添一 のとおり）	
	記録及び保存	記録内容 しゃ水工・擁壁の点検、放流水等の水質検査 保存期間 廃止までの間	
	最終処分場の閉鎖	処分場は植栽を行い、浸出水、発生ガス、地温等が安定化するのを確認する （別添一 のとおり）	
	その他		